



Standard-Liefervarianten für Absetzkipper-Mulden offen und gedeckt nach DIN 30720

Abbildung	Modell	Beschreibung	Inhalt	Artikel-Nr.
	Absetzkippermulde, Ausführung offen, ca. 5,5 m³, 7 m³, 10 m³, 12 m³, 15 m³ Gefertigt nach DIN 30720 Grundiert und lackiert in RAL- Farbtönen Ihrer Wahl	innen und außen durchgeschweißt; Bodenblech 6 - 7 mm / Seitenblech 3,5 – 4 mm Randprofil 54 / 45 / 4 bzw. 80 / 50 / 5 andere Blechstärken jederzeit möglich serienmäßig dicht geschweißt ohne Boden- löcher.; abgewinkelte Scheuerleiste für höhere Stabilität und bessere Stapelbarkeit; schwerer Kipphaken, Ecken verstärkt, beidseitig 3-fach Kiplager mit Boden verschweißt , Planenhaken	4,0 m ³ 5,5 m ³ 5,5 m ³ 7,0 m ³ 7,0 m ³ 10 m ³ 12 m ³ 15 m ³	BEH-10014 BEH-10015 mit Klappe BEH-10005 mit Klappe BEH-10004 BEH-10016 BEH-10017
	Absetzkippermulde, Ausführung gedeckt, ca. 5,5 m³, 7 m³, 10 m³, 12 m³, 15 m³ Gefertigt nach DIN 30720 Grundiert und lackiert in RAL- Farbtönen Ihrer Wahl	innen und außen durchgeschweißt; Bodenblech 5 mm / Seitenblech 3,5 – 4 mm Randprofil 54 / 45 / 4 bzw. 80 / 50 / 5 andere Blechstärken jederzeit möglich serienmäßig dicht geschweißt ohne Boden- löcher; abgewinkelte Scheuerleiste für höhere Stabilität und bessere Stapelbarkeit; schwerer Kipphaken, Ecken verstärkt, beidseitig 3-fach Kiplager mit Boden verschweißt , Planenhaken	4,0 m ³ 5,5 m ³ 7 m ³ 10 m ³ 12 m ³	BEH-10018 BEH-10019 BEH-10002 BEH-10001 BEH-10020
	Absetzkippermulde in Bauschutt Ausführung		5 m ³ 7 m ³	
Mehrkosten	ACHTUNG !!! Bei allen Muldentransporten werden die anteiligen Mautkosten weiter berechnet! Aufgrund der enormen Kostensteigerung im Bereich der Dieselkraftstoffe müssen wir ab sofort 0,8 % des Warenwertes zusätzlich berechnen!			